



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. március 24.**

Előterjesztés tárgya:	Döntés a Szabadföld utca és a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1. Szabó-TLM Bt. árajánlata, 2. Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. árajánlata, 3. Vértesaszfalt Kft. árajánlata, 4. Makadám Aszfalt Kft. árajánlata, 5. Prím 41 Kft. árajánlata, 6. Colas Út Zrt. árajánlata 7. Útéppark Kft. árajánlata
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41. § (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette: Besenyei Éva	Dátum: 2016. március 16.	Aláírás:
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatok Vizsgáló Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>
Közületi, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény: max. 44.201.760,-Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. 03. 16.

.....
dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Tárgy: Döntés a Szabadsföld utca és a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület 179/2014 (V.21.) számú határozatában jóváhagyott 5 éves járda-felújítási, útfelújítási program keretén belül az Etyek Szabadsföld utcára és a Templom közre kértünk árajánlatokat.

Szabadsföld utca

Az útszakasz Etyek leghosszabb belterületi utcája, több mint 800 m hosszú. Jelenleg kétirányú forgalmat bonyolít le, szélessége 4 m. Az út mentén mind a két oldalon vízelvezető árkok vannak. Az útszakasz rendkívül rossz állapotban van, a biztonságos forgalmat kátyúk akadályozzák.

Templom köz

A Hősök tere és a Magyar utca közötti több mint 110 m hosszú szakasz kerülne felújítás alá. Jelenleg kétirányú forgalmat bonyolít le, szélessége kevesebb, mint 3 m. A Hősök tere felé zsákutcaként van lezárva. Jelenleg a 116 méteres útszakaszból 45 m rendelkezik szilárd útburkolattal, a fennmaradó 71 m mélyebben fekszik. Az aszfaltos útszakasz erősen kátyús.

Az utak helyreállítására árajánlatokat kértünk, 7 vállalkozó részéről érkezett be ajánlat. Az árajánlat benyújtását megelőzően jeleztük a vállalkozók irányába, hogy a szükséges zúzottkővet az Önkormányzat biztosítja a rendelkezésre álló kőkeret terhére, ezzel a kivitelezési díjat csökkentve.

A vállalkozók által benyújtott árajánlatok, benne a részletes műszaki leírással az előterjesztés mellékleteit képezik:

- Szabó-TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.), az előterjesztés 1. számú melléklete;
- Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft.(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), az előterjesztés 2. számú melléklete;
- Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros út 7.), az előterjesztés 3. számú melléklete;
- Makadám Aszfalt Kft. (1204 Budapest, Vécsey utca 74.), az előterjesztés 4. számú melléklete;
- Prím 41 Kft. (2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 41.), az előterjesztés 5. számú melléklete;
- Colas-Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.), az előterjesztés 6. számú melléklete
- Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.), az előterjesztés 7. sz. melléklete



A cégek árajánlatait a következő táblázatban összegzem:

	Szabadföld utca	Templom köz
Szabó-TLM Bt.	bruttó 29.053.790,-Ft	bruttó 2.687.320,- Ft
Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.	„A” bruttó 29.361.238,- Ft „B” bruttó 31.897.235,- Ft	„A” bruttó 3.373.829,-Ft „B” bruttó 3.462.297,-Ft
Vértesaszfalt Kft.	kalkulált összeg: bruttó 32.381.194,-Ft	kalkulált összeg: bruttó 3.772.496,-Ft
Makadám Aszfalt Kft.	bruttó 32.446.189,-Ft	bruttó 4.034.638,-Ft
Prím 41 Kft.	kalkulált összeg: „A” bruttó 31.132.145,- Ft „B” bruttó 35.243.135,- Ft	kalkulált összeg: bruttó 3.900.449,-Ft
Colas-Út Zrt.	„A” bruttó 39.918.878,- Ft „B” bruttó 38.710.985,- Ft	bruttó 4.126.211,-Ft
Útéppark Kft.	„A” bruttó 40.825.160,- Ft „B” bruttó 36.333.170.- Ft	bruttó 3.376.600,-Ft

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az utak aszfaltozásának finanszírozását Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) számú rendeletének 11. számú mellékletének útburkolat karbantartás, javítás című előirányzata biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Szabadföld utca és a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

Etyek, 2016. március 16.


Garaguly Tibor
polgármester 

A. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a Szabadföld utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a (székhely:.....) bízza meg az Etyek Szabadföld utca burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

B. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a Szabadföld utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Szabadföld utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

C. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízza meg az Etyek Templom köz burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.

- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester


B. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester



SZABÓASZFALT

— A JÁRHATÓ ÚT! —

Garancia: *Cégünk az elvégzett munkákra – rendeltetésszerű használat mellett – 3 év teljes körű garanciát vállal!*

CÉGADATOK


Cégnév: Szabó-TLM Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-0539763
Adószám: 22146650-2-13
Cím: 2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.

Dunakeszi, 2016. március. 07.

Szabó László
vezető

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu

ÉRKEZETT
2016 MÁRC - 8.
Sorszám: <u>1044</u>



POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dát..	
Ikt. szám: <u>504-6</u>	Melléklet:
Előírat:	Előadó: <u>Bereznai E</u> db

SZABÓASZFALT

— A JÁRHATÓ ÚT! —

2016. Már.

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Etyek Nagyközség Önkormányzata



Ajánlat tárgya: 2091 Etyek, Szabadföld utca felújítása a műszaki és minőségi előírásoknak megfelelően 1.osztályú minőségben 1.osztályú anyagok felhasználásával.

Mennyiség, mennyiségi egység: 3630 m²

A MUNKAFOLYAMATOK ÉS AZ ÁRAK ISMERTETÉSE

Munkafolyamat	Anyagfelhasználás	Nettó ár	Bruttó ár
Padka lenyese		0 Ft	0 Ft
Csapadékvíz - elvezető árok profilba hozása		0 Ft	0 Ft
Szegélyzet szegély építése, szegélyárok készítésével	1600 fm	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
Közműszelvények szintbe emelése	9 db	90 000 Ft	114 300 Ft
Árkolát profilba hozása, AC-11 kopóréteggel		0 Ft	0 Ft
Forró bitumenemulzió permetezése gépi erővel 0,5 kg/m ² -es arányban	1815 Kg	1 452 000 Ft	1 844 040 Ft
Aszfalt árkolát AC-11 kopóréteg készítése 10 cm vastagságban (Aszfaltterítő géppel - finisher)	218 m ²	16 335 000 Ft	20 745 450 Ft
Nemesített padka készítése 40 cm szélességben 10 cm vastag, építető által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből		0 Ft	0 Ft
Összesen		22 877 000 Ft	29 053 790 Ft

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu



POLGÁRMESTERI HIVATAL ETEK	
Ikt. dát.:	
Ikt. szám: 113-6	Melléklet
Előírat:	Előadó: Besenyi E

SZABÓASZFALT

A JÁRHHATÓ ÚT!

2016 MAREC 08
2016 MAREC - 8

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Etyek Nagyközség Önkormányzata

Ajánlat tárgya: 2091 Etyek, Templom köz felújítása a műszaki és minőségi előírásoknak megfelelően 1.osztályú minőségben 1.osztályú anyagok felhasználásával.

Mennyiség, mennyiségi egység: 315 m²

A MUNKAFOLYAMATOK ÉS AZ ÁRAK ISMERTETÉSE

Munkafolyamat	Anyagfelhasználás	Nettó ár	Bruttó ár
Padka lenyesése		0 Ft	0 Ft
Süllyesztet szegély építése, szegélyárok kiemelésével	180 fm	562 500 Ft	714 375 Ft
Központszegélyek szintbe emelése	1 db	10 000 Ft	12 700 Ft
Burkolat profilba hozása, AC-11 kopó aszfaltkeverékkel		0 Ft	0 Ft
Forró bitumenemulzió pergetése gepi erővel 0,5 kg/m ² -en átlagoltan	158 Kg	126 000 Ft	160 020 Ft
Aszfalt burkolat AC-11 kopóréteg készítése 6 cm vastagságban (Aszfalterítő géppel - finisher)	19 m ³	1 417 500 Ft	1 800 225 Ft
Nemesített padka készítése 40 cm szélességben 10 cm vastag, építettő alatt 5 fm-en belül biztosított 0/22 zúzalékbal		0 Ft	0 Ft
Összesen		2 116 000 Ft	2 687 320 Ft

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu

Etyek, Szabadföld u. felújítása

KÖLTSÉGVETÉS
(Darált aszfalt kiegyenlítéssel)

felület: 831 m x 4,5	= 3739,50 m ²
R6 m lekerekítő ívek 4 db	= 30,96 m ²
R3 m lekerekítő ívek 10 db	= 19,40 m ²
út csatlakozások 5db 4x4	= 80,0 m ²
Összesen:	3869,86 m²

POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
lkt. dát.:	
lkt. szám: 507-9	Melléklet:
Előirat:	Előadó: Besenyi E

ÉRKEZETT
2016 MARCH 10.
Sorszám: 1096

- meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú darált aszfalttal

3869,86 m² x 537-Ft = 2.078.115.-Ft

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással

3869,86 m² x 3.160.-Ft = 12.228.758.-Ft

- „Süllyesztett vagy „K” szegély készítése, szegélyárok kiemelésével, kitermelt föld helyben elterítése beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegélyelemekből

1702 fm x 4.350.-Ft = 7.403.700.-Ft

- közműszelvények szintbehelyezése

10 db x 18.909.-Ft = 189.090.-Ft

- meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, a kikertült föld helyben elterítése átlag 0,1 m³/fm

800 fm x 525.-Ft = 420.000.-Ft

- padka lenyesése, kitermelt föld helyben elterítése nemesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vtg., építető által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből

831 m² x 962.-Ft = 799.422.-Ft

Összesen nettó: 23.119.085.-Ft

ÁFA 27%: 6.242.153.-Ft

Összesen bruttó: 29.361.238.-Ft


Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 83,10 m³.

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2016. március 9.

Tisztelettel:

PUEI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Etyek, Szabadföld u. felújítása

KÖLTSÉGVETÉS (AC-11 aszfalt kiegyenlítéssel)

felület: 831 m x 4,5	= 3739,50 m ²
R6 m lekerekítő ívek 4 db	= 30,96 m ²
R3 m lekerekítő ívek 10 db	= 19,40 m ²
út csatlakozások 5db 4x4	= <u>80,0 m²</u>
Összesen:	3869,86 m²

- meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékekkel	3869,86 m ² x 1.053.-Ft = 4.074.963.-Ft
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással	3869,86 m ² x 3.160.-Ft = 12.228.758.-Ft
- „Süllyesztett vagy „K” szegély készítése, szegélyárok kiemelésével, kitermelt föld helyben elterítése beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegélyelemekből	1702 fm x 4.350.-Ft = 7.403.700.-Ft
- közműszelvények szintbehelyezése	10 db x 18 909.-Ft = 189.090.-Ft
- meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, a kikerült föld helyben elterítése átlag 0,1 m ³ /fm	800 fm x 525.-Ft = 420.000.-Ft
- padka lenyesése, kitermelt föld helyben elterítése nemesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vtg., építetű által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből	831 m ² x 962.-Ft = 799.422.-Ft

Összesen nettó: 25.115.933.-Ft
ÁFA 27%: 6.781.302.-Ft
Összesen bruttó: 31.897.235.-Ft

Az építetű által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 83,10 m³.

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2016. március 9.

Tisztelettel:

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



Somogyi Lajos
ügyvezetű igazgatű

Etyek, Templom köz felújítása

KÖLTSÉGVETÉS
(Darált aszfalt kiegyenlítéssel)

felület: 116,0 m x 3,0 = 348,0 m²

- meglévő burkolat profilba hozása,
kátyúk javítása változó vastagságú
darált aszfalttal

45,0 x 3 = 135 m² x 537.-Ft = 72.495.-Ft **1097**

- zúzottkő alap készítése 15 cm vtg.-ban
földmunkával, építető által biztosított 0/22
zúzottkőből

71 x 3 = 213 m² x 1.707.-Ft = 363.591.-Ft

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
bitumen emulzió alápermetezéssel
6 cm vtg.-ban, gépi bedolgozással

116 x 3 = 348,0 m² x 3.160.-Ft = 1.099.680.-Ft

- Süllyesztett, vagy „K” szegély készítése,
szegélyárok kiemelésével, kitermelt föld helyben
elterítése, beton megtámasztó
gerendával, 40x20x15 cm-es előre gyártott beton
szegély elemekből

232 fm x 4.350.-Ft = 1.009.200.- Ft

- padka lenyesése, kitermelt föld helyben elterítése,
nemesített padka készítése
50 cm szélességben 10 cm vtg.,
építető által 5 km-en belül biztosított
0/22 zúzottkőből

116,0 m² x 962.-Ft = 111.592.-Ft

Összesen nettó: 2.656.558.-Ft

ÁFA 27%: 717.271.-Ft

Összesen bruttó: 3.373.829.-Ft


Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 43,60 m³.

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2016. március 9.

Tisztelettel:

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Etyek, Templom köz felújítása

KÖLTSÉGVETÉS **(AC-11 aszfalt kiegyenlítéssel)**

felület: 116,0 m x 3,0 = 348,0 m²

- meglévő burkolat profilba hozása,
kátyúk javítása változó vastagságú
AC-11 kopó aszfaltkeverékkel 45,0 x 3 = 135 m² x 1.053.-Ft = 142.155.-Ft

- zúzottkő alap készítése 15 cm vtg.-ban
földmunkával, építető által biztosított 0/22
zúzottkőből 71 x 3 = 213 m² x 1.707.-Ft = 363.591.-Ft

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
bitumen emulzió alápermetezéssel
6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással 116 x 3 = 348,0 m² x 3.160.-Ft = 1.099.680.-Ft

- Süllyesztett, vagy „K” szegély készítése,
szegélyárók kiemelésével, kitermelt föld helyben
elterítése, beton megtámasztó
gerendával, 40x20x15 cm-es előre gyártott beton
szegély elemekből 232 fm. x 4.350.-Ft = 1.009.200.- Ft

- padka lenyesése, kitermelt föld helyben elterítése,
nemesített padka készítése
50 cm szélességben 10 cm vtg,
építető által 5 km-en belül biztosított
0/22 zúzottkőből 116,0 m² x 962.-Ft = 111.592.-Ft

Összesen nettó: 2.726.218.-Ft
ÁFA 27%: 736.079.-Ft
Összesen bruttó: 3.462.297.-Ft


Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 43,60 m³.

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2016. március 9.

Tisztelettel:

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Szabadföld u. és Templom köz felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Szabadföld u. ill. Templom köz burkolata felújítási munkáinak kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dát.:	
Ikt. szám: 507-8	Melléklet:db
Előirat:	Előadó: Borbély Sándor
ÉRKEZETT 2016 MARE 1 0.	
Sorszám:	1095

2016 MARE 1 0.
TÉP

Etyek, Szabadföld u. felújítás 837 m:

25.497.003 Ft + ÁFA

Templom köz felújítás 116 m:

2.970.469 Ft + ÁFA

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2016. július 31-ig szóló érvényességgel készült!

Ajánlatunkban a pályázati felhívásban, ill. a kiegészítő tájékoztatókban megadott információkat, paramétereket vettük figyelembe!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya
Réti utca 174. fszt.4.
2.

Borbély Sándor
ügyvezető

Tatabánya, 2016. március 09.

Etyek, Szabadföld u. burkolatfelújítási munkák

Építési munkák

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása
1 Ft 34 670 34 670

Földkiemelés munkaárokából gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül
142 m3 3 328 472 576

Tükrökészítés kézi erővel, simító hengerlés 3 m szélességig
1088 m2 225 244 800

Ágyazatkészítés Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából tömörítéssel, 3 m szélességig
109 m3 5 126 558 734

" K " szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással
837 fm 4 817 4 031 829

Süllyesztett szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással
837 fm 4 620 3 866 940

Meglévő burkolat mélymarása 10 cm vastagságban, mart anyag úttükörben hagyásával
3839 m2 405 1 554 795

Tükrökészítés gépi erővel, simító hengerlés 3 m szélesség fölött
3839 m2 224 859 936

Kiegyenlítő réteg készítése átlag 10 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, gépi terítéssel
377 m3 6 114 2 304 978

Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével
230 m3 42 209 9 708 070

Aknafedlapok szintre emelése
18 db 29 486 530 748

Közműszerelvények szintre emelése
2 db 23 516 47 032

Padkanyesés gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül
84 m3 3 176 266 784

Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel
84 m3 3 162 265 608

Meglévő szikkasztó árok profilozása gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül
223 m3 3 361 749 503

Építési munkák összesen 25 497 003

ÖSSZESEN 25 497 003 (+ ÁFA)

1. sz. melléklet

Etyek, Templom köz burkolatfelújítási munkák

Építési munkák

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása

1	Ft	8 441	8 441
---	----	-------	-------

Útcsatlakozás kialakítása vágással, bontással, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

1	db	9 580	9 580
---	----	-------	-------

Földkiemelés munkaárokából gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

28	m3	3 753	105 084
----	----	-------	---------

Tükörkészítés kézi erővel, simító hengerlés 3 m szélességig

115	m2	345	39 675
-----	----	-----	--------

Ágyazatkészítés Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából tömörítéssel, 3 m szélességig

14	m3	5 650	79 100
----	----	-------	--------

" K " szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással

116	fm	5 398	626 168
-----	----	-------	---------

Süllyesztett szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással

116	fm	5 182	601 112
-----	----	-------	---------

Tükörkészítés gépi erővel, simító hengerlés 3 m szélesség fölött

213	m2	495	105 435
-----	----	-----	---------

Kiegyenlítő réteg készítése átlag 5 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, gépi terítéssel

11	m3	11 963	131 593
----	----	--------	---------

Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés 0,3 kg/m² felhasználással

135	m2	136	18 360
-----	----	-----	--------

Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével

22	m3	54 488	1 198 736
----	----	--------	-----------

Aknafedlapok szintre emelése

1	db	31 925	31 925
---	----	--------	--------

Padkarendezés helyi murvából, tömörítéssel

7	m3	2 180	15 260
---	----	-------	--------

Építési munkák összesen

2 970 469

ÖSSZESEN

2 970 469 (+ ÁFA)

Az ajánlattevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Makadám Aszfalt Kft.	Adószám: 24262509-2-43
Székhely, telephely:	1204 Budapest, Vécsey utca 74.	
Levelezési cím:	1204 Budapest, Vécsey utca 74.	
Ország:	HU	
Kapcsolattartás:	Szűcs Lajos János ügyv. igazgató és tulajdonos	Telefon: 06-70/5501656
E-mail:	makadamaszfaltkft@gmail.com	

Árajánlat

A helyszíni bejárás kapcsán a megtekintett területre, az alábbi ajánlatot tesszük:

I. Meglévő burkolat profilba hozása AC 11es aszfaltkeverékkel

90 nm x 3.650,-Ft/nm 328.500,-Ft

II. AC-11es aszfalt kopóréteg készítése, emulzió aláperme-

tezésével 6 cm vastagságban, gépi bedolgozással

3.753 nm x 4.560,-Ft/nm 17.113.680,-Ft

III. Süllyesztett vagy „K” szegély készítése, szegélyárok kiemelésével

1.668 fm x 4.200,-Ft/fm 7.005.600,-Ft

IV. Közműszelvények szintbe emelése

14 x 20.000,-Ft /db 280.000,-Ft

V. Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása

800 fm x 400,-Ft /fm 320.000,-Ft

VI. Patka nyesése, nemesített patka készítése

1.668 fm x 300,-Ft/fm 500.400,-Ft

25.548.180,-Ft

ÁFA: 6.898.009,-Ft

Mindösszesen: 32.446.189,-Ft

Az ajánlattevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név: Makadám Aszfalt Kft.	Adószám: 24262509-2-43
Székhely, telephely: 1204 Budapest, Vécsey utca 74.	
Levelezési cím: 1204 Budapest, Vécsey utca 74.	
Ország: HU	
Kapcsolattartás: Szűcs Lajos János ügyv. igazgató és tulajdonos	Telefon: 06-70/5501656
E-mail: makadamaszfaltkft@gmail.com	


Árajánlat

A helyszíni bejárás kapcsán a megtekintett területre, az alábbi ajánlatot tesszük:

I.	Meglévő burkolat profilba hozása AC 11-es aszfaltkeverékkel vagy 0-22-es zúzottkővel, szükséges helyeken marással	
	a, 113 nm meglévő + 23 nm szélesített + 15 nm javított felület javítása és feltöltése összesen	
	151 nm x 1.500,-Ft/nm	226.500,-Ft
	b, zúzott kő feltöltése megrendelő által biztosított anyagból	
	71m x 3m = 213 nm x 1.500,-Ft/nm	319.500,-Ft
II.	AC-11-es aszfalt kopóréteg készítése bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vastagságban gépi bedolgozással	
	116 m x 3m = 348 nm x 4.560,-Ft/nm	1.586.880,-Ft
III.	Süllyesztette vagy „K” szegély készítése szegélyárok kiemelésével	
	232 fm x 4.200,-Ft/fm	974.400,-Ft
IV.	Patka lenyese némesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vastagságban 0-22-es kőből	
	232 fm x 0,5 m = 116 nm x 600,-Ft/nm	69.600,-Ft
		<hr/>
		3.176.880,-Ft
	ÁFA	857.758,-Ft
	<hr/>	
	Mindösszesen:	4.034.638,-Ft

Etyek Szabadföld u. útfelújítás, Prím 41 kft						2016.03.01
Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg	hivatkozás	
Meglévő burkolat profilbahozása	m2	3650	650 Ft	2 372 500 Ft		
AC-11.j. aszfalt készítése 6cm vastagságban	m2	3650	3 820 Ft	13 943 000 Ft		
Süllyesztett vagy K szegély készítése	m	1750	3 800 Ft	6 650 000 Ft		
Padka lenyесése, nemesített padka készítése	m3	80	9 500 Ft	760 000 Ft	megrendelői kőanyagából	
Kőműfedlapok szintbehelyezése	db	17	16 000 Ft	272 000 Ft		
Meglévő árkok profilozása	m3	120	4 300 Ft	516 000 Ft	elszállítás lerakóhelyre	
			összesen	24 513 500 Ft	nettó	

14db 6m-es ívet, és 5db 24m2 sárrázót tartalmaz a keresztutcáknál, és a végeknél



készítette: Boros Tamás

BOROS TAMÁS
 Gyvezető igazgató
PRÍM 41 Kft.
 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
 Adósz.: 12958539-2-13



E-mail: boros49@biatv.hu,

T.Etyek Nagyközség Önkormányzata!

Garaguly Tibor Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

Útjavítási árajánlatunkat, a leadáskor megkapott műszaki tartalmak alapján kiegészítjük az alábbi opciós munkával:

Szabadföld utca útszélesítés 0,5m szélességben, 830m hosszban, 415m²-en, földkiemelés 25cm vastagságban, mechanikai stabilizáció készítése 25cm vastagságban, 6cm AC-11 kopóréteg terítése:

Vállalkozói díj: 7800ft/m² x415m²=3.237.000,-ft nettó

Köszönjük megtisztelő megkeresésüket, várjuk válaszukat!

Kapcsolattartó: Boros Tamás tel: 70 328 90 15

Biatorbágy, 2016.03.09.

Tisztelettel: 
Boros Tamás
Ügyvezető igazgató

BOROS TAMÁS
ügyvezető ig.
PRIM 41 Kft.
2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13

Étkek templom köz útépítés, Prím 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg	2016.03.01 hivatkozás
Meglévő burkolat profilbáhozása	m2	362	850 Ft	307 700 Ft	
AC-11 j. aszfalt készítése 6cm vastagságban	m2	362	3 960 Ft	1 433 520 Ft	
Süllyesztett vagy K szegély készítése	m	320	3 800 Ft	1 216 000 Ft	
Padka lenyesése, nemesített padka készítése	m3	12	9 500 Ft	114 000 Ft	megrendelő kőanyagából
összesen				3 071 220 Ft	nettó

4db 4m-es ívet tartalmaz az utak végén



készítette: Boros Tamás

BOROS TAMÁS
 ügyvezető igazgató
PRÍM 41 Kft.
 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
 Adósz.: 12958539-2-13



Út

Címzett cég To Company	Etyek Nagyközség Önkormányzata	Iktatószám Reference no.	6092/2016
Címzett személy Addressee	Garaguly Tibor részére	Feladó Addresser	Tóth Sándor területi igazgató
Cím	2091 Etyek, Körpince köz 4.	Másolat Copy	
E-mail Fax	polgamester@etyek.hu		
Dátum / Date	2016/03/10	Oldalak / Pages	2+3
Tárgy Subject	Ajánlat – „Etyek, Szabadföld utca és Templom köz útfelújítási munkái” tárgyban		

Tisztelt Garaguly Tibor!

Ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk, melyre ezúton tisztelettel megküldjük tájékoztató árajánlatunkat **Etyek, Szabadföld utca és Templom köz útfelújítási munkára.**

1. Ajánlati árunk, a mellékelt költségvetésben foglaltak szerint:

Összesen nettó útépfizési munkák Szabadföld út 1. verzió: 31 432 187,- Ft

Összesen nettó útépfizési munkák Szabadföld út 2. verzió: 30 481 091 ,- Ft

Összesen nettó útépfizési munkák Templom köz: 3 248 985,- Ft

2. Műszaki tartalom:

Ajánlati árunkat az Önök által megküldött ajánlatkérés, valamint helyszíni bejárás alapján készítettük, a mellékletben szereplő költségvetés mennyiségeinek beárazásával.

3. Minőségbiztosítás:

Részvénytársaságunknál ISO 9001 minőségbiztosítási, ISO 14001 környezetirányítási és OHSAS 18001 szerinti munka-, egészség- és biztonságirányítási rendszer működik.

4. Ajánlat érvényessége:

Ajánlatunkban 2016. év III. negyedévi kivitelezéssel kalkuláltunk.
Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fent.

5. Garanciavállalás:

Az általunk elvégzett munkákra 1 év garanciát vállalunk.

Garanciavállalásunk azonban nem terjed ki a burkolatok alatti közművek visszatöltésének nem megfelelő tömörségére az alépítmény hiányosságaira visszavezethető, valamint a nem az útpályaszerkezet teherbírásának megfelelő igénybevételből és a nem megfelelő vízvezetésből adódó meghibásodásokra.

6. Szerződéses feltételek:

Nyertességünk esetén a szerződéses és pénzügyi feltételekről külön tárgyalás szükséges.

A cégünknel kiadott előírások alapján fizetési biztosítékot fogunk kérni (általában előleg vagy bankgarancia)

7. Egyéb közlemények:

Ajánlatunk esetében figyelembe vettük az Útügyi Műszaki Előírások alábbi fejezeteit:

ASZFALTKEVERÉKEK	e-UT 05.02.11	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ASZFALT PÁLYASZERKEZETEK	e-ÚT 06.03.21	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények

Ajánlatunk a szerződéses feltételek mindkét fél általi elfogadásáig, illetve a teljes kiviteli tervdokumentáció és építési engedélyek megismeréséig csak informatív ajánlatnak minősül, ezért fenntartjuk a jogot a fentiek ismeretében ajánlatunk teljes körű módosítására.

8. Kapcsolattartó: Tóth Sándor Területi Igazgató
tel: 30/371-7810
e-mail: sandor.toth@colas.hu

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket, várjuk szíves visszajelzésüket!

Melléklet: költségvetés (3 oldal)

Tisztelettel:

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
 16.

Tóth Sándor
területi igazgató

Etyek, Szabadföld utca felújítási munkái - 1. verzió

Tétel szám	Tétel megnevezése	Kiadott mennyiség	Egység	Egységár		ÖSSZESEN	
				Anyag	Díj	Egységár	Összesen
1.	Meglévő útburkolat feltöltése (kátyúzás) AC-11 kötő	3,33	m3	41 016 Ft	39 244 Ft	80 260 Ft	267 266 Ft
2.	Útburkolat készítése AC-11 kötőrétegből (útburkolat szélesítésénél) 5 cm vastagságban	10,95	m3	41 016 Ft	39 244 Ft	80 260 Ft	878 847 Ft
3.	Útburkolat kiegyenlítése kézi bedolgozással AC-11 kötőrétegből	35,36	m3	41 016 Ft	39 244 Ft	80 260 Ft	2 837 994 Ft
4.	AC-11 kopó réteg építése 6 cm vtg	228,43	m3	40 851 Ft	9 248 Ft	50 099 Ft	11 444 115 Ft
5.	Fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg (út pálya szélesítés)	103,75	m3	4 406 Ft	1 934 Ft	6 340 Ft	657 775 Ft
6.	Köterőbetét utca kátyúzása bontott anyagból	5,1	m3	5 300 Ft	14 627 Ft	19 927 Ft	101 628 Ft
7.	Süllyesztett szegély építése	1519,3	m	2 972 Ft	1 699 Ft	4 671 Ft	7 096 650 Ft
8.	"k" szegély építése (alacsony oldal - behajtok)	90,7	m	3 011 Ft	1 825 Ft	4 836 Ft	438 625 Ft
9.	Padka lenyesése (árokig)	163,9	m3	391 Ft	1 926 Ft	2 257 Ft	369 922 Ft
10.	Földkitermelés, elszállítással (szélesítés, padka, szegély)	656,8	m3	1 586 Ft	1 372 Ft	2 958 Ft	1 942 814 Ft
11.	Útburkolat alépjármény készítése zúzottkőből (útburkolat szélesítésénél)	39,42	m3	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	229 622 Ft
12.	Padka feltöltése (zúzottkő)	286,83	m3	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	1 670 785 Ft
13.	Padka készítése (50cmx10cm - 0/22 zúzottkő)	81,95	m3	1 762 Ft	4 421 Ft	6 183 Ft	506 697 Ft
14.	Aknafedlapok szintbehelyezése	18	db	6 923 Ft	16 993 Ft	23 916 Ft	430 488 Ft
15.	Vízszelők szintbehelyezése	2	db	6 923 Ft	16 993 Ft	23 916 Ft	47 832 Ft
16.	Árok profilozása	517,37	m3	1 983 Ft	1 715 Ft	3 698 Ft	1 913 234 Ft
17.	Áteresztisztítása	135,7	m	0 Ft	4 406 Ft	4 406 Ft	597 894 Ft
Nettó összesen						31 432 187 Ft	
ÁFA 27%						8 486 691 Ft	
Bruttó összesen						39 918 878 Ft	

Etyek, Szabadföld utca felújítási munkái - 2. verzió

Tétel szám	Tétel megnevezése	Kiadott mennyiség	Egység	Egységár		ÖSSZESEN	
				Anyag	Díj	Egységár	Összesen
1.	Meglévő útburkolat feltöltése (kátyúzás) AC-11 kötő	3,33	m ³	41 016 Ft	39 244 Ft	80 260 Ft	267 266 Ft
2.	Útburkolat készítése AC-11 kötőrétegből (útburkolat szélesítésénél) 5 cm vastagságban	10,95	m ³	41 016 Ft	39 244 Ft	80 260 Ft	878 847 Ft
3.	Kiegészítő réteg építése AC-11 kötő 3 cm vtg	105,09	m ³	40 270 Ft	10 912 Ft	51 182 Ft	5 429 898 Ft
4.	AC-11 kopó réteg építése 4 cm vtg	157,71	m ³	40 851 Ft	9 248 Ft	50 099 Ft	7 901 113 Ft
5.	Fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg (út pálya szélesítés)	103,75	m ³	4 406 Ft	1 934 Ft	6 340 Ft	657 775 Ft
6.	Kölszerűletti utcák kátyúzása bontott anyagból	5,1	m ³	5 300 Ft	14 627 Ft	19 927 Ft	101 628 Ft
7.	Süllyesztett szegély építése	1519,3	m	2 972 Ft	1 699 Ft	4 671 Ft	7 096 650 Ft
8.	"K" szegély építése (alacsony oldal - behajtok)	90,7	m	3 011 Ft	1 825 Ft	4 836 Ft	438 625 Ft
9.	Padka lenyesése (árokig)	163,9	m ³	331 Ft	1 926 Ft	2 257 Ft	369 922 Ft
10.	Földkitermelés, elszállításal (szélesítés, padka, szegély)	656,8	m ³	1 586 Ft	1 372 Ft	2 958 Ft	1 942 814 Ft
11.	Útburkolat alépjármény készítése zúzottkőből (útburkolat szélesítésénél)	39,42	m ³	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	229 622 Ft
12.	Padka feltöltése (zúzottkő)	286,83	m ³	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	1 670 785 Ft
13.	Padka készítése (50cmx10cm - 0/22 zúzottkő)	81,95	m ³	1 762 Ft	4 421 Ft	6 183 Ft	506 697 Ft
14.	Aknafedlapok szintbehelyezése	18	db	6 923 Ft	16 993 Ft	23 916 Ft	430 488 Ft
15.	Vízlezárók szintbehelyezése	2	db	6 923 Ft	16 993 Ft	23 916 Ft	47 832 Ft
16.	Árok profilozása	517,37	m ³	1 983 Ft	1 715 Ft	3 698 Ft	1 913 234 Ft
17.	Áteresztisztítás	135,7	m	0 Ft	4 406 Ft	4 406 Ft	597 894 Ft
Nettó összesen						30 481 091 Ft	
ÁFA 27%						8 229 895 Ft	
Bruttó összesen						38 710 985 Ft	

Etyek, Templom köz felújítási munkái							
Tétel szám	Tétel megnevezése	Kiadott mennyiség	Egység	Egységár		ÖSSZESEN	
				Anyag	Díj	Egységár	Összesen
1.	Klegyenlítő réteg építése AC-11 kötő 3 cm vtg	8,48	m3	47 423 Ft	27 015 Ft	74 438 Ft	631 234 Ft
2.	AC-11 kopó réteg építése 4 cm vtg	11,51	m3	48 735 Ft	39 723 Ft	88 458 Ft	1 018 152 Ft
3.	Köfaterületi utcák kátyúzása bontott anyagból	0,60	m3	5 300 Ft	14 627 Ft	19 927 Ft	11 956 Ft
4.	Süllyesztett szegély építése	166,30	m	2 972 Ft	1 699 Ft	4 671 Ft	776 787 Ft
5.	"K" szegély építése (alacsony oldal - behajtok)	22,10	m	3 011 Ft	1 825 Ft	4 836 Ft	106 876 Ft
6.	Padka lenyesése (árokig)	19,72	m3	331 Ft	1 926 Ft	2 257 Ft	44 508 Ft
7.	Földkitermelés, elszállítással (szélesítés, padka, szegély)	61,23	m3	1 586 Ft	1 372 Ft	2 958 Ft	181 118 Ft
8.	Útburkolat alapítvány készítése zúzottkőből (hiányzó rétegrendnél)	31,49	m3	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	183 429 Ft
9.	Padka feltöltése (zúzottkő)	32,97	m3	3 273 Ft	2 552 Ft	5 825 Ft	192 050 Ft
10.	Padka készítése (50cmx10cm - 0/22 zúzottkő)	11,08	m3	1 762 Ft	4 421 Ft	6 183 Ft	68 508 Ft
11.	Rézszű profilozása	10,50	m3	0 Ft	3 273 Ft	3 273 Ft	34 367 Ft
Nettó összesen						3 248 985 Ft	
ÁFA 27%						877 226 Ft	
Bruttó összesen						4 126 211 Ft	

Etyek Nagyközség Önkormányzata
 2091 Etyek, Körpince köz. 4.
polgarmester@etyek.hu

Ikt.szám: A/ 58 /2016.
 Ügyintéző: Fekete Zoltán 22/505-616
 Dátum: Székesfehérvár, 2016. 03. 09.

Garaguly Tibor Polgármester Úr részére!

Tárgy: Árajánlat - Szabadföld utca felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre ezúton adjuk meg ajánlatunkat az alábbi költségvetés alapján:

Szabadföld utca aszfaltozása (4,5m burkolatszélességgel)

tétel	menny	dím	egységár	ár
1. Ideigelenes forgalmkorlátozás	1,0	egys	80 000 Ft	80 000 Ft
2. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	175 000 Ft	175 000 Ft
3. Közmű szakfelügyelet	1,0	egys	175 000 Ft	175 000 Ft
Süllyesztett szegélysor építése az út mindkét oldalán, a szegély helyének kiemelésével				
4.	1698,0	m	4 350 Ft	7 386 300 Ft
5. Aknafedlapok szintreigazítása	25,0	db	22 500 Ft	562 500 Ft
6. Elvágás a kopóréteg vastagságában	56,0	m	900 Ft	50 400 Ft
Csatlakozó utcák deltáiban kopóréteg visszabontás a csatlakozások kialakításához				
7.	15,0	m ³	9 500 Ft	142 500 Ft
8. Kimosódott helyen pályaszerkezetcsere	3,0	m ²	14 950 Ft	44 850 Ft
9. Árok tisztítása	849,0	m	700 Ft	594 300 Ft
Szelvénybővítés a szélesítéseknel, kitermelt talaj elszállítása Etyek közigazgatási területén belül, depóba öntve, lerakóhelyi díj nélkül				
10.	153,0	m ³	2 900 Ft	443 700 Ft
11. Tűkőfelület kialakítása, tömörítése	425,0	m ²	250 Ft	106 250 Ft
Zúzottkő alapréteg készítése 30 cm vtg-ban a szélesítések alapjaként (A zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja 5 km-en belül, felrakva)				
12.	127,5	m ³	3 800 Ft	484 500 Ft
13. Út és a kapcsolódó delták felületének letakarítása	4083,0	m ²	55 Ft	224 565 Ft
14. Bitumenemulzió permetezése	4083,0	m ²	210 Ft	857 430 Ft
15. AC-11 kiegyenlítőréteg építése átl. 3 cm vtg-ban	122,5	m ³	54 900 Ft	6 725 250 Ft
16. AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban	245,0	m ³	54 900 Ft	13 450 500 Ft
17. Kapubejáró szintreigazítása aszfalittal	63,0	m ²	3 750 Ft	236 250 Ft
Térkö burkolatú kapubejáró burkolatának szintreigazítása				
18.	12,0	m ²	3 750 Ft	45 000 Ft
19. "K" szegély szintreigazítása kapuban	7,0	m	5 500 Ft	38 500 Ft
Nemsített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (A zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja 5 km-en belül, felrakva)				
20.	850,0	m ²	380 Ft	323 000 Ft
Összesen nettó:				32 145 795 Ft
ÁFA 27%:				8 679 365 Ft
Összesen bruttó:				40 825 160 Ft

-7
7 sz melléklet

Szabadföld utca aszfaltozása (4,5m burkolatszélességgel) ALTERNATÍVA

1. Ideigelenes forgalomkorlátozás	1,0 egys	80 000 Ft	80 000 Ft
2. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0 egys	175 000 Ft	175 000 Ft
3. Közmű szakfelügyeletek	1,0 egys	175 000 Ft	175 000 Ft
4. Süllyesztett szegélysor építése az út mindkét oldalán, a szegély helyének kiemelésével	1698,0 m	4 350 Ft	7 386 300 Ft
5. Aknafedlapok szintreigazítása	25,0 db	22 500 Ft	562 500 Ft
6. Élvágás a kopóréteg vastagságában	56,0 m	900 Ft	50 400 Ft
7. Csatlakozó utcák deltáiban kopóréteg visszabontás a csatlakozások kialakításához	15,0 m3	9 500 Ft	142 500 Ft
8. Kimosódott helyen pályaszerkezetcsere	3,0 m2	14 950 Ft	44 850 Ft
9. Árok tisztítása	849,0 m	700 Ft	594 300 Ft
10. Szelvénybővítés a szélesítéseknél, kitermelt talaj elszállítása Etyek közigazgatási területén belül, depóba öntve, lerakóhelyi díj nélkül	153,0 m3	2 900 Ft	443 700 Ft
11. Tükkörfelület kialakítása, tömörítése	425,0 m2	250 Ft	106 250 Ft
12. Zúzottkő alapréteg készítése 30 cm vtg-ban a szélesítések alapjaként (A zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja 5 km-en belül, felrakva)	127,5 m3	3 800 Ft	484 500 Ft
13. Út és a kapcsolódó delták felületének letakarítása	4083,0 m2	55 Ft	224 565 Ft
14. Bitumenemulzió permetezése	4083,0 m2	210 Ft	857 430 Ft
15. Martaszfalt kiegyenlítőréteg építése átl. 4 cm vtg-ban	163,5 m3	19 500 Ft	3 188 250 Ft
16. AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban	245,0 m3	54 900 Ft	13 450 500 Ft
17. Kapubejáró szintreigazítása aszfalttal	63,0 m2	3 750 Ft	236 250 Ft
18. Térkő burkolatú kapubejáró burkolatának szintreigazítása	12,0 m2	3 750 Ft	45 000 Ft
19. "K" szegély szintreigazítása kapuban	7,0 m	5 500 Ft	38 500 Ft
20. Nemsített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (A zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja 5 km-en belül, felrakva)	850,0 m2	380 Ft	323 000 Ft
Összesen nettó:			28 608 795 Ft
ÁFA 27%:			7 724 375 Ft
Összesen bruttó:			36 333 170 Ft

Megjegyzés: A zúzottkő anyagokat 5 km-en belül, felrakva biztosítja a megrendelő. A szükséges engedélyek és közútkezelői hozzájárulások megszerzése a megrendelő feladata! Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Tisztelettel:



Nemes Károly }
ügyvezető



Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz. 4.
polgarmester@etyek.hu

Ikt.szám: Á/ 59 /2016.
Ügyintéző: Fekete Zoltán 22/505-616
Dátum: Székesfehérvár, 2016. 03. 09.

Garaguly Tibor Polgármester Úr részére!

Tárgy: Árajánlat - "templom köz" felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre ezúton adjuk meg ajánlatunkat az alábbi költségvetés alapján:

"Templom köz" aszfaltozása (3,0m burkolatszélességgel)

tétel	meny	dim	egységár	ár
1. Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	80 000 Ft	80 000 Ft
2. Közmű szakfelületek	1,0	egys	175 000 Ft	175 000 Ft
3. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	105 000 Ft	105 000 Ft
Süllyesztett vagy "K" szegély sor építése az út két oldalán, a szegély helyének kiemelésével	184,0	m	4 350 Ft	800 400 Ft
5. Aknafedlapok szintreigazítása	1,0	db	22 500 Ft	22 500 Ft
6. Élágás a kopóréteg vastagságában	3,0	m	900 Ft	2 700 Ft
Csatlakozó aszfaltburkolat kopórétegének				
7. visszabontása a csatlakozás kialakításához	1,0	m3	9 500 Ft	9 500 Ft
Meglévő zúzottkő burkolat proflozása zúzottkővel				
8. átl. 10 cm vtg-ban	141,0	m2	380 Ft	53 580 Ft
Szelvénybővítés a szélesítéseknel, kitermelt talaj elszállítása Etyek közigazgatási területén belül,				
9. depóba öntve, lerakóhelyi díj nélkül	19,5	m3	2 900 Ft	56 550 Ft
10. Tükrőfelület kialakítása, tömörítése	65,0	m2	250 Ft	16 250 Ft
Zúzottkő alapréteg készítése 30 cm vtg-ban a szélesítések alapjaként (A zúzottkő anyagot a				
11. megrendelő biztosítja 5 km-en belül, felrakva)	19,5	m3	4 800 Ft	93 600 Ft
Bitumenemulzió permetezése az aszfaltos				
12. felületeken	135,0	m2	210 Ft	28 350 Ft
AC-11 kiegyenlítőréteg építése átl. 3 cm vtg-ban				
13. az aszfaltos szakaszon	4,5	m3	54 900 Ft	247 050 Ft
14. AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban	17,0	m3	54 900 Ft	933 300 Ft
Nemsített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő				
15. biztosítja a Csicsaki bányában felrakva)	92,0	m2	380 Ft	34 960 Ft
Összesen nettó:				2 658 740 Ft
AFA 27%:				717 860 Ft
Összesen bruttó:				3 376 600 Ft

Megjegyzés: A zúzottkő anyagokat 5 km-en belül, felrakva biztosítja a megrendelő. Az utca 8106 j. közút felőli végénél található beton útburkolat megtartásával kalkuláltunk, annak leaszfaltozása nélkül. Szóbeli egyeztetésünk alapján, a 8106 j. közúttól mért 25m hosszúságú útszakaszon (a betonút végéig) nincs beavatkozás. A szükséges engedélyek és közútkezelői hozzájárulások megszerzése a megrendelő feladata! Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Tisztelettel:

Útéppark Kft.

Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000
Nemes Károly
ügyvezető