



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. június 15.**

Előterjesztés tárgya:	A Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadás helyreállítására érkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1-4. sz. melléklet: árajánlatok
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	9/2011.(II.15.) Kormány rendelet
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés	
Szavazás módja:	Egyszerű többség,	
Előterjesztést készítette:	Dátum:	Aláírás:
Sávai Andrásné	2017. június 06.	<i>Sávai Andrásné</i>
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság		
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: max. 2.514.943,-Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: <i>2017.06.08</i> <i>Dr. Iványik Andrea</i> jegyző
--

Előterjesztés

A Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadás helyreállítására érkezett árajánlatok elbírálásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 22-én Etyek, Középhegy u. 3. szám előtt egy több éve-évtizede használaton kívüli pince beszakadása miatt csőtörés következett be, mely következménye képen a 308 hrsz-ú önkormányzati közút út is beszakadt.

A balesetveszély elhárításának érdekében a veszélyes terület körbe kerítése megtörtént.

A helyreállítási munkálatokra vis maior pályázat került benyújtásra.

A veszélyes terület feltárása, szakértői vélemény, kiviteli keret-tervet a GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. által elkészítésre került.

Az engedélyezési és kiviteli tervek alapján a kivitelezésre árajánlatok bekérése megtörtént.

Három kivitelező a komplett (pince beszakadás-út helyreállítás) kivitelezésére adott árajánlatot, míg a PUHI-TÁRNOK Kft. az út helyreállítására (az árajánlatok az előterjesztés 1-4. sz. mellékletét képezik).

Az előírások alapján a pincebeszakadás munkálatait csak bányászati gyakorlattal rendelkező szakkivitelező végezheti, tervezői művezetés mellett. (Ilyen jellegű engedéllyel az 1-3. ajánlatot tevő rendelkezik, akik az út helyreállítását is vállalják.)

	Név	nettó	bruttó	támogatásként lehívható összeg (70 %)	önerő (30%)
1.	GEO team Kft.	5 998 900 Ft	7 618 603 Ft	5 333 022 Ft	2 285 581 Ft
2.	Geoszolg Kft.	6 217 200 Ft	7 895 844 Ft	5 527 091 Ft	2 368 753 Ft
3.	Alisca Bau Zrt.	6 600 900 Ft	8 383 143 Ft	5 868 200 Ft	2 514 943 Ft
4.	PUHI-TÁRNOK Kft.	2 059 484 Ft	2 615 545 Ft	1 830 882 Ft	784 664 Ft

A kivitelezésnek és az elszámolásnak a támogatás megítélését követő 12 hónapon belül meg kell történnie, mert csak abban az esetben lehet lehívni a Magyar Állam által megítélt támogatási összeget.

A támogatási kérelemben igényelt összeg 8.760.460,- Ft volt, melynek 30 %-át (2.628.138,- Ft) önerőből kell finanszírozni, így az igényelt támogatás 6.132.322,- Ft volt, melyből a Belügyminisztérium 2017. május 05-én kelt támogatási okiratában 6.132.000,- Ft-ot ítélt meg.

A megítélt összeg tartalmazza a már előlegként lehívott 900.000,- Ft-ot, valamint ennek keretében elszámolásra kerülhet a műszaki szakértői nyilatkozat és beavatkozási terv díja 380.000,- Ft+Áfa összegben.

Etyek, 2017. június 7.

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017.(VI. 15.) határozata

A Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadás helyreállítására érkezett árajánlatok elbírálásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Középhegy utca 3. szám előtti, 308 hrsz. közút területén keletkezett pincebeszakadás helyreállítási munkálatainak elvégzésére a Kft.-t (székhely.....) bízta meg Ft+ Áfa vállalkozói díj ellenében.
2. a helyreállítás költségeinek önrész fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017.09.30



GEOTEAM



Kutatási és Vállalkozási Kft.



ISO 9001:2008

3300 Eger, Kertész u. 146.

Tel./Fax: (36) 427-983, (30) 94-36-663

e-mail: iroda@geoteam.hu

Adószám: 11164607-2-10

Cégjegyzék szám: 10-09-021309

1 db. melléklet

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Garaguly Tibor polgármester Úr részére

2091 Etyek, Körpince köz 4.

Tárgy: Árajánlat

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Középhegy utcában (308 hrsz.) történt pincebeszakadás és úthelyrehozatal munkáira, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Nettó: 5.998.900,- Ft + 27 % ÁFA = 7.618.603,- Ft

Ezúton nyilatkozunk, hogy a pince és az út helyrehozatalát együttesen tudjuk vállalni.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva,

Eger, 2017.05.29.

Tisztelettel:

GEOTEAM
Kutatási és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

Cene János
Cene János
ügyvezető

ÉRKEZETT
2017 MÁJ 30.
Sorszám: 3084

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ETYEK
Ikt. dát.: 2017 MÁJ 30.
Ikt. szám: 391-20/2017
Melléklet:
Előirat:
Előadó: db

Árazott Költségvetés

az

Etyek, Középhegy u. 3 előtti pincebeszakadás és út-károsodás helyreállítási tervéhez

(VIS-MAIOR EBR-azonosító:344 994)

Tétel			ANYAG	DÍJ
1, Szakadás környékén az út lezárása korláttal, ideiglenes forgalom terelés, táblák elhelyezése, jelzőrös forgalom irányítás	30 nap	a:	460	13 800
		d:	1 440	43 200
2, Felvonulás városi környezetben, víz-és energia levétel	10 nap	a:	3 500	35 000
		d:	4 600	46 000
3, Útburkolat bontása, fellazítása a kimosódások helyén munkagéppel	360 m2	a:	0	0
		d:	580	208 800
4, Szakfelügyelet a közmű üzemeltetőktől	3 nap	a:	0	0
		d:	40 000	120 000
5, Közművezetékek ideiglenes felkötése	12 m	a:	2 300	27 600
		d:	4 700	56 400
6, Béléscsővezetett anyagleadó-és légtelenítő furatok készítése	5 m	a:	0	0
		d:	9 800	49 000
7, Meglévő vízóra megszüntetése az akna feltöltésével	1 m3	a:	0	0
		d:	12 100	12 100
8, Bányászati feltáró akna építése keretácsolat biztosítással	4,9 m	a:	23 000	112 700
		d:	44 000	215 600
9, Bányászati vágat készítése biztosítással a vájvégig (trapéz-ácsolat) az omladékon át	3 m	a:	28 000	84 000
		d:	49 000	147 000
10, Omladék eltergetése a pincetérben	18 m3	a:	0	0
		d:	5 200	93 600

11, Szakaszoló falazat készítése km. Téglából				
	2,8 m3	a:	35 000	98 000
		d:	37 000	103 600
12, H-10 cementhabarcs tömedékelés készítése gravitációs anyaglejuttatással (pince, akna)				
	61 m3	a:	20 000	1 220 000
		d:	11 500	701 500
13, H-25 záróinjektálás készítése szivattyús anyaglejuttatással				
	8,0 m3	a:	23 100	184 800
		d:	14 000	112 000
14, Akna, kürtők feltöltése a bontási anyaggal				
	8,0 m3	a:	0	0
		d:	5 200	41 600
15, Közművezetékek védőcsőbe helyezése				
	12,0 m	a:	9 200	110 400
		d:	9 800	117 600
16, Útburkolat helyreállítása itatott zúzalékkal				
	360,0 m2	a:	3 000	1 080 000
		d:	2 490	896 400
17, Tereprendezés a horpa helyén füvesítéssel				
	10 m2	a:	670	6 700
		d:	950	9 500
18, Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre				
	10 m3	a:	0	0
		d:	5 200	52 000
Összesen (nettó):			2 973 000	3 025 900
Összesen A+D			5 998 900	
ÁFA 27 %			1 619 703	
Mindösszesen (bruttó)			7 618 603	

Handwritten signature

Etyek Nagyközség ÖnkormányzatEtyek
Körpince köz 4.
H-2091**Garaguly Tibor**
polgármester**Tárgy: tételes árajánlat „Etyek, Középhegy u. 3. előtti pincebeszakadás és útkárosodás helyreállítása” tárgyban**


Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve megkeresését, megadjuk ajánlatunkat a tárgyi munka elvégzésére a tételesen kidolgozott költségvetéssel.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában, üdvözlettel,

Pilisvörösvár, 2017. 05. 26.

GEOSZOLG
2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.
Adószám: 10002563-2-13.....
Szóke András
ügyvezető

POLGÁRMESTER IRODA	
2017. MÁJ 30.	
Ny. szám: 391-21/2017	Melléklet
Előadó:	db

TÉTELES ÁRAJÁNLAT

az

**„Etyek, Középhegy u. 3. előtti pincebeszakadás és útkárosodás helyreállítása”
tárgyban**

(VIS-MAIOR EBR- azonosító: 344 994)

Ft-ban

TÉTEL	a:	d:	a:	d:
1./ Szakadás környékén az út lezárása korláttal, ideiglenes forgalom terelés, táblák elhelyezése, jelzőőrös forgalom irányítás 30 nap	a:400	d:1.500	12.000	45.000
2./ Felvonulás városi környezetben, , víz- és energia levétel 10 nap	a:4.000	d:4.500	40.000	45.000
3./ Útburkolat bontása , fellazítása a kimosódások helyén munkagéppel 360 m ²	a:-	d:600		216.000
4./ Szakfelügyelet a közmű üzemeltetőktől 3 nap	a:-	d:42.000		126.000
5./ Közművezetékek ideiglenes felkötése 12 m	a:2.500	d:4.500	30.000	54.000
6./- Béléscsővezetett anyagleadó-és légtelenítő, furatok készítése 5 m	a:-	d:10.500		52.500
7./ Meglévő vízóra megszüntetése az akna feltöltésével 1 m ³	a:-	d:12.500		12.500
8./ Bányászati feltárási akna építése keretácsolat biztosítással 4,9 m	a:25.000	d:46.000	122.500	225.400
9./ Bányászati vágat készítése biztosítással a vájvégig (trapéz- ácsolat) az omladékon át 3 m	a:25.000	d:46.000	75.000	138.000
10./ Omladék eltérgetése a pincetérben 18 m ³	a:-	d:5.500		99.000

- Szakaszzoló falazat készítése km. téglából 2,8 m ³	a:33.500 d:36.000	93.800 100.800
11./ H-10 cementhabarcs tömedékelés készítése gravitációs anyaglejuttatással(pince, akna) 61 m ³	a:18.800 d:10.900	1.146.800 664.900
12./ H-25 záróinjektálás készítése szivattyús anyag- lejuttatással 8,0 m ³	a:22.000 d:15.500	176.000 124.000
13./ Akna , kürtők feltöltése a bontási anyaggal 8 m ³	a:- d:6.000	- 48.000
14./ Közművezetékek védőcsőbe helyezése 12 m	a:10.000 d:10.000	120.000 120.000
15./ Útburkolat helyreállítása itatott zúzalékkal 360 m ²	a:3.150 d:3.150	1.134.000 1.134.000
16./ Tereprendezés a horpa helyén füvesítéssel 10 m ²	a:500 d:800	5.000 8.000
17./ Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 10 m ³	a:- d:4.900	- 49.000
ÖSSZESEN (nettó)		2.955.100 3.262.100
A+D ÖSSZESEN		6.217.200
ÁFA 27%		1.678.644
MINDÖSSZESEN (bruttó)		7.895.844

Pilisvörösvár, 2017.05.26.

GEOSZOLG
2085 Pilisvörösvár, Erkel F u. 16.
Adószám: 10902563-2-13

Készítette:.....

Szóke András
ügyvezető



ALISCA BAU Építőipari Zrt.

EREDETI

**ALISCA BAU Építőipari Zrt.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.**

ajánlata

a

**„Etyek, Középhegy u. 3. előtti pincebeszakadás és út- károsodás
helyreállítási tervéhez”**

tárgyú beszerzési
eljáráshoz

ALISCA BAU ZRT.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Postacím: 7101 Székesfehérvár, Pf. 159.
Adószám: 14500012-17

ALISCA BAU ZRT.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Postacím: 7101 Székesfehérvár, Pf. 159.
Adószám: 14500012-17

Bátaszék, 2017. május 29.



Alisca Bau Építőipari Zrt.
Székhely: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.



FELOLVASÓLAP

Etyek, Középhegy u. 3. előtti pincebeszakadás és út- károsodás helyreállítási tervéhez
(VIS-MAJOR EBR- azonosító: 344 994)

Ajánlattevő neve (megnevezése):	ALISCA BAU Építőipari Zrt.
Ajánlattevő székhelye:	7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma:	14530603-2-17
Kapcsolattartó neve:	Fülöp István
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36-74/528-070
Kapcsolattartó telefaxszáma:	+36-74/528-072
Kapcsolattartó e-mail címe:	szekszard@aliscabau.hu

Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Nettó ár	6 600 900,- Ft
Áfa	1 782 243,- Ft
Bruttó ár	8 383 143,- Ft

Bátaszék, 2017. május 29.

ALISCA BAU ZRT.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Postacím: 7107 Bátaszék, Pf.: 59.
Adószám: 14530603-2-17

.....
Fülöp István
gazdasági igazgató
ALISCA BAU Építőipari Zrt.



Alisca Bau Építőipari Zrt.
Székhely: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.



ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

az

**Etyek, Középhegy u. 3. előtti pincebeszakadás és út- károsodás helyreállítási
tervéhez**

(VIS-MAIOR EBR- azonosító: 344 994)

Ft-ban

	a:	d:	a:	d:
1./ Szakadás környékén az út lezárása korláttal, ideiglenes forgalom terelés, táblák elhelyezése, jelzőőrös forgalom irányítás 30 nap	a:500	15.000		
		d:1.620		48.600
2./ Felvonulás városi környezetben, , víz- és energia levétel 10 nap	a:3.800	38.000		
		d:5.000		50.000
3./ Útburkolat bontása , fellazítása a kimosódások helyén munkagéppel 360 m ²	a:-	-		
		d:650		234.000
4./ Szakfelügyelet a közmű üzemeltetőktől 3 nap	a:-			
		d:37.000		111.000
5./ Közművezetékek ideiglenes felkötése 12 m	a:2.000	24.000		
		d:5.000		62.500
6./- Béléscsövezett anyagleadó-és légtelenítő furatok készítése 5 m	a:-	-		
		d:12.500		62.500
7./ Meglévő vízóra megszüntetése az akna feltöltésével 1 m ³	a:-	-		
		d:14.000		14.000
8./ Bányászati feltáró akna építése keretácsolat biztosítással 4,9 m	a:26.000	127.400		
		d:48.000		235.200
9./ Bányászati vágat készítése biztosítással a vájvégig (trapéz- ácsolat) az omladékon át				



Alisca Bau Építőipari Zrt.
Székhely: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.



3 m	a:26.000	78.000	
	d:48.000		144.000
10./ Omladék elteretése a pincetérben 18 m ³	a:-		
	d:5.000		90.000
- Szakaszozó falazat készítése km. téglából 2,8 m ³	a:38.000	106.400	
	d:38.000		106.400
11./ H-10 cementhabarcs tömedékelés készítése gravitációs anyaglejtattással(pince, akna) 61 m ³	a:21.400	1.305.400	
	d:13.000		793.000
12./ H-25 záróinjektálás készítése szivattyús anyag- lejtattással 8,0 m ³	a:24.200	193.600	
	d:13.000		104.000
13./ Akna , kürtők feltöltése a bontási anyaggal 8 m ³	a:-		
	d:5.800		46.400
14./ Közművezetékek védőcsőbe helyezése 12 m	a:11.000	132.000	
	d:12.000		144.000
15./ Útburkolat helyreállítása itatott zúzalékkal 360 m ²	a:3.220	1.159.200	
	d:3.080		1.108.800
16./ Tereprendezés a horpa helyén füvesítéssel 10 m ²	a:600	6.000	
	d:900		9.000
17./ Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 10 m ³	a:-		
	d:5.500		55.000
ÖSSZESEN (nettó)		3.185.000	3.415.900
a+d ÖSSZESEN			6.600.900
ÁFA 27%			1.782.243
MINDÖSSZESEN (bruttó)			8.383.143

Bátaszék, 2017. május 29.

ALISCA BAU ZRT.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Postacím: 7101 Székelyvár, Tf.: 59.
Adószám: 14530603-2/17

Fülöp István
gazdasági igazgató
ALISCA BAU Zrt.



4. sz. melléklet

PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E-mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2017. május 31.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat


Ikt.szám: A- 80 /2017.

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Etyek
Körpince köz 4.

2091

Garaguly Tibor polgármester úr részére



POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dát:	2017 JÚN - 2.
Ikt. szám:	Melléklet: db
Előirat:	Előadó: <i>Somogyi Lajos</i>

Ajánlatkérésükre a megadott műszaki tartalommal elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat a Középhegy u. ; Hegyköz u. és Középhegy u. 5. közötti szakaszának felújítására ítatott makadám burkolattal.

A megadott 3,2 m széles burkolat nem fér el, csak 2,5 m széles burkolat megépítésére van lehetőség.

Ajánlati árunk nem tartalmazza a 3 szám előtti szádlemezekkel letakart üreg feltárásának és feltöltésének költségét.

Ajánlati árunk: 2.059.484.-Ft
ÁFA 27%: 556.061.-Ft
Bruttó összesen: 2.615.545.-Ft

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megrendelésüket.

Tisztelettel:

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2009



Reg. number QMS 747/16

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2004



Reg. number BMS-301/16

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ 28001:2008



Reg. number OHS - 180/16

Ezyek Középhegy utca felújítása

Hossz: 140 m
Burkolat szélesség: 2,5 m
Burkolt felület: 370 m²

Fák gallyazása, úrszelvény 1 biztosításához	1 költség	65 000 HUF	65 000 HUF
Meglevő itatott makadám burkolat 2 bontása, elszállítása	370 m ²	1 356 HUF	501 720 HUF
Meglevő makadám burkolatalap 3 profilozása, M56 pótlással	370 m ²	548 HUF	202 760 HUF
4 10 cm O/22 dolomit zúzalék terítése	37 m ³	5 308 HUF	196 396 HUF
Kétrétegű emulziós itatás készítése 5 FB/E ZBZBZ 3x4/11 6,5 kg/m ² C65 B4	370 m ²	2 820 HUF	1 043 400 HUF
6 Padka készítése dolomit zúzalékból	8 m ³	6 276 HUF	50 208 HUF
		Összesen:	2 059 484 HUF
		ÁFA 27%:	556 061 HUF
		Bruttó ár:	2 615 545 HUF

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

