

**PORTICUS VIA KFT**

2013 Pomáz, Ibolya u. 23/B

email: porticus.via@t-online.hu

Oláh Róbert

06 20 9533 991

Név :Lipcsei György részére

Cím : Etyek, IKSZT

Kelt: 2015.02.28.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Oláh Róbert

A munka leírása:

Padlástér beépítése

Készült:


**Költségvetés főösszesítő (HUF)**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.710.875	2.997.987
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.710.875	2.997.987
2.1 ÁFA vetítési alap		7.708.862
2.2 Áfa	27.00%	2.081.393
3. A munka ára		9.790.255

**PORTICUS VIA KFT**

2013 Pomáz, Ibolya u.23/B

adószám: 13991641-2-13



Oláh Róbert

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>35-002-9-0090631 (19)</b> Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel párazáró fólia 229 m <sup>2</sup>	155	196	35.495	44.884
2	<b>39-001-1.1.1.3-0120012 (3)</b> CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés 77,7 m <sup>2</sup>	3.422	2.695	265.889	209.402
3	<b>39-003-1.1.1.3.1-0210202 (5)</b> Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m <sup>2</sup> összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 32307120 229,1 m <sup>2</sup>	2.186	3.185	500.813	729.684
4	<b>39-003-21.9.1.1-0143101 (155)</b> Kiegészítő és mellékmunkák, tetőtériablak (revíziós) nyílás kiépítése, gipszkarton álmennyezetbe 18 db	1.980	3.675	35.640	66.150
5	<b>39-005-2.1.3-0120032 (4)</b> Szabadon álló előtétfal készítése, üvegyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m <sup>3</sup> ), Th=0,5 óra 61,6 m <sup>2</sup>	2.142	1.960	131.947	120.736

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	42-011-1.1.3.3.1-0215097 (9) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Duo önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 3-10 mm, Cikkszám: 156517 198,8 m2	632	907	125.642	180.312
7	42-042-4.3.2 (30) Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva 148,5 m2	2.330	809	346.005	120.137
8	42-042-11.3-0312076 (92) Marmoleum burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, (ragasztó anyag külön tételben kiírva) csúszásgátló homogén burkolat, 2,5 mm vtg., R10/A,B+C osztály, 2 m x 25 m, 12 szín 31,3 m2	4.661	1.274	145.889	39.876
9	42-042-25.1.9.1-0311102 (198) Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antisztatikus, ajánlott ragasztó antisztatikus burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN EL 628 Univerzális vezetőképes ragasztó 31,1 m2	1.108	0	34.459	0
10	42-042-31.1.2 (125) Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva 24 m	350	490	8.400	11.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	<b>44-001-1.1.1.1-0131032 (1)</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincssel, 75x210 cm 2 db	31.360	2.695	62.720	5.390
12	<b>44-001-1.1.1.1-0131044 (1)</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincssel, 90x210 cm 2 db	44.330	2.695	88.660	5.390
13	<b>44-007-1.1.1.1.2-0145004 (2)</b> Fa tetőtéri ablak, burkoló kerettel válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső vagy alsó tengely körül nyíló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, egy lakkréteggel felületkezelve edzett üveg, 1 m <sup>2</sup> felett tetőtéri ablak, Fa, MK08. Az ablak tokkülmérete: 78×140 cm. tetőfedés bontással, 18 db	87.121	15.000	1.568.178	270.000
14	<b>47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 (166)</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton vagy vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő 468,8 m <sup>2</sup>	380	980	178.144	459.424

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	<b>47-011-15.1.1.1-0151171 (90)</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 468,8 m <sup>2</sup>	85	539	39.848	252.683
16	<b>48-007-1.1.2-0154407 (2)</b> Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közvetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános közvetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 100 mm vtg 2 rétegben 10+10 cm 458,2 m <sup>2</sup>	1.171	270	536.552	123.714
17	<b>48-007-41.2.4-0611331 (130)</b> Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, térhálósított polietilén habcsíkkal POLIFOAM N 3010 dilatációs habcsík, (92) / 100 mm, Kód: 85012831 102 m	120	73,5	12.240	7.497
18	<b>71-001-1.1.1.2.1-0110051 (4)</b> Villanyszerelés munkák 1 klt	135.000	150.000	135.000	150.000
19	<b>82-009-1.1.1-0215021 (1)</b> Falikút, bekötése, falikút, szifon (búzelzáró) és csapteleppel együtt, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú 1 db	32.400	3.675	32.400	3.675
20	<b>82-009-5.1-0112631 (17)</b> Mosdó vagy mosómedence berendezés áthelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 1 db	550	7.473	550	7.473

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
21	<b>82-009-11.1.2.1-0110201 (50)</b> WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér	2 db	11.402	3.920	22.804	7.840
22	<b>82-009-13.1-0118041 (69)</b> WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/ 9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül,	2 db	5.800	980	11.600	1.960
23	<b>82-012-1.1.3.1-0511041 (4)</b> Fűtés kialakítás költségei radiátorral	1 klt	392.000	180.000	392.000	180.000
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>4.710.875</b>	<b>2.997.987</b>