



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. április 22.**

| | |
|---|---|
| Előterjesztés tárgya: | Ismételt döntés a Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról |
| Előterjesztő: | Garaguly Tibor Polgármester |
| Melléklet: | 1. Prím 41 Kft. árajánlata 2. Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. árajánlata, 3. Vértesaszfalt Kft. árajánlata, 4. Képviselő-testületi Kivonat |
| Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések: | |
| <i>Anyagi jogszabályok</i> | |
| Hatáskör: | Mötv. 41. § (3) bekezdés |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Tárgyalás módja: | Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján | |
| Szavazás módja: | Egyszerű többség, SzMSz. 41.§ (1) bekezdése alapján | |
| Előterjesztést készítette: | Dátum: | Aláírás: |
| Sávai Andrásné | 2015. április 13. | |
| Véleményezi: | | |
| <i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</i> | | X |
| <i>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</i> | | |
| <i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i> | | X |

| | | |
|---|-------------|---|
| Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó) | <u>igen</u> | Költségvetési igény: max. 22.792.784,-Ft Ellenjegyezte: penzügyi csoportvezető |
| | nem | |

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015. 04. 13.

.....
dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Tisztelt Képviselő Testület!

Ismételt döntés a Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

A Képviselő-testület a 2015. március 18-i ülésén tárgyalta először a Palatinusz és Gesztenyés utca felújítását. Akkor a Képviselő-testület a 85/2015.(III.18.) számú határozatával úgy döntött, hogy a napirend tárgyalását elnapolja és felkéri Juhász Sala Pétert egy egységes árazatlan költségvetés elkészítésére, mely a Prim 41 Kft.-nek lett kiküldve.

A Prim 41 Kft. határidőben leadta az árajánlatát, mely az előterjesztés 1.sz. melléklete.

A vállalkozók által benyújtott árajánlatok, benne a részletes műszaki leírással az előterjesztés mellékleteit képezik:

- Prím 41 Kft. (2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 41.) az előterjesztés 1. számú melléklete;
- Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft.(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) az előterjesztés 2. számú melléklete;
- Vérteszasztalt Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros út 7.) az előterjesztés 3. számú melléklete;

A cégek árajánlatai összegzve:

| | | Palatinusz utca | Gesztenyés utca |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Prím 41 Kft. | bruttó 8.343.316,-Ft | bruttó 11.417.805,- Ft |
| 2. | Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. | bruttó 7.259.065,-Ft | bruttó 9.899.355,-Ft |
| 3. | Vérteszasztalt Kft. | bruttó 10.105.770,-Ft | bruttó 12.687.014,-Ft |

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az utak aszfaltozásának finanszírozását Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) számú rendeletének 11. számú mellékletének útburkolat karbantartás, javítás című előirányzata biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az Etyek, Palatinusz utca és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

Etyek, 2015. április 14.

Garaguly Tibor
polgármester

A/1. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2015. (IV.22.) számú határozata

**Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról**

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aKft.(székhely:.....) bízta meg az Etyek Palatinusz utca burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a Kft.(Székhely:)
és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A/2. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2015. (IV.22.) számú határozata

**Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról**

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Palatinusz utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

B/1. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2015. (IV.22.) számú határozata

**Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról**

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aKft.(székhely:.....) bízta meg az Etyek Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a Kft.(Székhely:)
és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

B/2. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2015. (IV.22.) számú határozata

**Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról**

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Rabohimura

1. sz. melléklet

| PRÍM 41 Kft. 2015.04.9 | | | | | | | |
|---|--------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| Sz. Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységére | Anyag összesen | Díj összesen | |
| ELŐKÉSZÍTÉS | | | | | | | |
| 1 Előkészítés (forgalomtechnikai jelzések elhelyezése) | 1 | kit. | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| BONTÁS | | | | | | | |
| 2 Meglévő burkolat szintbehozása (m2) | 750 | m ² | 50 | 100 | 37 500 | 75 000 | |
| Földpadka nyesése (m3) | 20 | m ³ | 0 | 4 900 | 0 | 98 000 | |
| SZERKEZETÉPÍTÉS | | | | | | | |
| 3 Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés (m2) | 750 | m ² | 132 | 178 | 99 000 | 133 500 | |
| Kiegészítő réteg készítése AC 11 (m2) | 750 | m ² | 1 160 | 440 | 870 000 | 330 000 | |
| Aszfalt kopóréteg készítés 5 cm AC 11 kopóréteg gépl. terítéssel (m2) | 750 | m ² | 3 191 | 553 | 2 393 250 | 414 750 | |
| 4 Padkakészítés 10 vastagságban 40 cm szél. (m2) | 170 | m ² | 0 | 280 | 0 | 47 600 | |
| Gk. behajtó padkakészítés 10 vastagságban 40 cm szél. (m2) | 50 | m ² | 0 | 280 | 0 | 14 000 | |
| M 30 murva anyagára (m3) | 10 | m ³ | 5 000 | 0 | 50 000 | 0 | |
| 5 Aknafedél szintre emelése (db) | 5 | db | 0 | 19 688 | 0 | 98 440 | |
| 6 Meglévő, egyoldali árok profilozása (fm) | 210 | fm | 0 | 1 250 | 0 | 262 500 | |
| 7 "K" szagály készítése betonrendával (fm) | 420 | fm | 2 500 | 1 300 | 1 050 000 | 546 000 | |
| Kivitelezési munkák nettó költsége: | | | | | | 6 569 540 | |
| 27%-os ÁFA: | | | | | | 1 773 776 | |
| Kivitelezési munkák bruttó költsége: | | | | | | 8 343 316 | |



BOROS TAMÁS
 ügyvezető igazgató
 PRIM 41 Kft.
 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
 Adósz.: 12958539-2-13

Prím 41 Kft.

Prím 41 Kft. 2015.04.09.

| Sz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ELŐKÉSZÍTÉS | | | | | | | |
| 1 | Előkészítés (forgalomtechnikai jelzések elhelyezése) | 1 | kit. | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| BONTÁS | | | | | | | |
| 2 | Meglévő burkolat szintbehozása (m2) | 1 020 | m ² | 88 | 167 | 89 760 | 170 340 |
| | Földpadka nyesése (m3) | 27 | m ³ | 0 | 4 900 | 0 | 132 300 |
| | Szilkkasztó árok készítése (fm) | 100 | fm | 735 | 2 025 | 73 500 | 202 500 |
| SZERKEZETÉPÍTÉS | | | | | | | |
| 3 | Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés (m2) | 1 020 | m ² | 132 | 178 | 134 640 | 181 560 |
| | Kiegészítő réteg készítése AC 11 (m2) | 1 020 | m ² | 1 160 | 440 | 1 183 200 | 448 800 |
| | Aszfalt kopóréteg készítés 5 cm AC 11 kopóréteg réspi területtel (m2) | 1 020 | m ² | 3 191 | 553 | 3 254 820 | 564 060 |
| 4 | Padkakészítés 10 vastagságban 40 cm szél. (m2) | 230 | m ² | 0 | 280 | 0 | 64 400 |
| | Gk. behajtó padkakészítés 10 vastagságban 40 cm szél. (m2) | 90 | m ² | 0 | 280 | 0 | 25 200 |
| | M 30 murva anyagára (m3) | 12 | m ³ | 5 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 5 | Csatornacső fektetés, víznyelőkakna Monolitbeton zárófejl készítése, + fedés (db) | 1 klt. 2 db | | 72 188 22 000 | 66 250 19 688 | 72 188 44 000 | 66 250 39 376 |
| 6 | Aknafedél szintre emelése (db) | 8 | db | 0 | 19 688 | 0 | 157 504 |
| 7 | "K" szagélly készítése betongerendával (fm) | 520 | fm | 2 500 | 1 300 | 1 300 000 | 676 000 |
| Kivitelzési munkák nettó költsége: | | | | | | 8 990 398 | |
| 27%-os ÁFA: | | | | | | 2 427 407 | |
| Kivitelzési munkák bruttó költsége: | | | | | | 11 417 805 | |

Prím 41 Kft.

BOROSTAMÁS
 ügyvezető Ig.
PRIM 41 Kft.
 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
 Adósz.: 12958539-2-13

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Étvek, Palatinus ú. felújítása

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>Palatinus ú.</u> | felület: 21m x 3,5 | = 735,0 m ² |
| | 84 m lekerekítő ívek 4 db | = 14,0 m ² |
| | Osszesen: | 749,0 m² |

- meglévő burkolat profilba hozása, változó vastagságú
AC-11 kopó aszfaltkeverékkel

749 m² x 1.545,- Ft = 1.157.205,- Ft

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése,
bitumen emulzió alapermeztéssel
5 cm vltg-ban, gépi bedoigezással

749 m² x 3.091,- Ft = 2.315.159,- Ft

- Süllyesztett vagy „K” szegély készítése,
szegélyárok kőműveléssel, kitermelt föld helyben
elterítése, beton megtámasztó
gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es
beton szögíves elemekkel

420 db x 4.350,- Ft = 1.827.000,- Ft

- Rőzműszelvények szintbelfejezése

5 db x 18.909,- Ft = 94.545,- Ft

- meglévő csapadékvíz elvezető árok
profilba hozása, a kikerült föld helyben elterítése
átlag 0,1 m³/fm

210 fm x 525,- Ft = 110.250,- Ft

- padka lenyeseése, kitermelt föld helyben elterítése,
nemesített padka készítése
40 cm szélességben 10 cm vltg,
építési által 5 km-en belül biztosított
0/22 szizonteppel

220 m² x 962,- Ft = 211.640,- Ft

Padka: 165,0 m²
Gk. Schajtók: 52,0 m²

Osszesen netto: 5.715.799,- Ft
AFA 27%: 1.543.266,- Ft
Osszesen bruttó: 7.259.065,- Ft

Az építető által biztosított 0/22 szizontó mennyisége 22,0 m³

Az elvégzett munkák Társaságunk 2 év garanciát vállal.
Megállapodás esetén a munkák 2015. május 30-ig el tudjuk végezni.

Tárnok, 2015. március 12.

Tisztelettel,

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

Étvek, Páramitus u. felújításán

Az út jelenlegi állapota:

Az út burkolata jelenleg aszfalt makadám. A bitumenes záróréteg gyakorlatilag összefüggően megtalálható.

Tervezett állapot:

Az út hossza: 210 fm.

Tervezett szélesség szegélyen belül 3,5 m.

Oldalesés 2% egyoldali, a burkolat 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, kétoldali súlyesztett szegéllyel, az alsó oldali kapubejáróknál „K” szegéllyel.

A meglévő alapon AC-11 aszfalt kiegyenlítő réteg készül.

Két oldalon 40 cm széles, 10 cm vastagságú zúzottkő padka készül, a kapubejáróknál és a meglévő burkolattal összekötve.

Szegélyépítés

Szegély alapok kiemelése, kitermelt anyag elszállítása 1 km-en belül elterítéssel, súlyesztett szegély építése 40x20x15-es előre gyártott beton szegélyekből (kapubejáróknál 30x25x10-es „K” szegélyekből) C-12-16 kft. minőségű megtámasztó betonnal, hézagolva.

Útpálya profilba hozása

A szegélyek elkészülte után az útpálya letakarítása és profilba hozása AC-11 kopó aszfaltkeverékből a 5 cm-es aszfalt kopóréteg beépítésének biztosítására.

Aszfaltburkolat

AC-11 kopó aszfaltréteg készítése 3,5 m szélességben 5 cm vtg.-ban egyoldali 2%-os oldaleséssel.

Padkakészítés

Földkitermelés 10 cm vtg.-ban, kitermelt föld elszállítása 1 km-en belül elterítéssel, kétoldali 40 cm szélességben, 10 cm vtg.-ban 0/22 zúzottkő padka készítése, tomorítással (a zúzottkővet építetőkészítők biztosítja).

Kapubejáróknál az útszegélykő és a meglévő burkolt felület közötti szakaszon a padkával azonos szerkezetű zúzottkő összekötés készül.

Csapadékvíz-elvezetés

Az út jobb oldalán csapadékvíz-elvezető árok található, a kapubejáróknál különböző átméretű csatornacsatlakozókkal.

Az ároknak a Horvát út irányába van lejtése és onnan vezet tovább.

A meglévő töltések profilba hozása készül a kikerülő föld elszállításával 1 km-en belül elkerítéssel.

Közműszelvények szintbehelyezése

Az útburkolaton lévő szennyvíz-tisztítóakék az új burkolatszintre kerülnek előre gyártott akna emelőgyűrűkkel.

Megjegyzés:

Miután az út burkolatán az aszfalt itatas összefüggően megtalálható, a megemlést és profilbáhozást hengerekt aszfalttal lehet elkészíteni.

Visszont az út állapota ezután nem indokolja a 6 cm-es korróziós készítményt, az 5 cm-es aszfaltburkolat építése műszakilag elegendő.

**PUHI - TÁRNOK
ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Épít. költségvetés módosítása

Gesztenyés utca

| | |
|---|-----------------------------|
| terület: 709 m x 1,3 | = 919,0 m ² |
| 29,0 m x 2,1 | = 60,9 m ² |
| R4 m lekerekítő szeg: 8 db | = 37,5 m ² |
| Übcsatlakozások 6 db x 3,5 m ² | = 21,0 m ² |
| Összesen: | 1018,5 m² |

- Meglévő alapfalu profilja hozzájárítása, kiigazítása
törz aszfalttal

1018,5 m² x 789 Ft = 799.523,- Ft

- AC-11 aszfaltkopereteg készítése
bitumén emulzió alapermetezéssel
6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással

1018,5 m² x 3.709,- Ft = 3.777.617,- Ft

- Sülyvesztés, vagy „K” szegély készítése,
szegélytartók kiemelésevel, kiterített föld helyben
elérítése, beton megráztatású
gerendával, 40x20x15 cm-es előre gyártott beton
szegély elemekből

578 fm x 4.350,- Ft = 2.479.500,- Ft

- szikkasztó árok készítése föld helyben elérítése

100 fm x 1.595,- Ft = 157.500,- Ft

- pádka lenyесése, kiterített föld helyben alrúfítése,
nembealtott pádka készítése
40 cm szélességben 10 cm vtg,
építető alatt 5 km-en belül biztosított
0/22 zuzottkából

364 m² x 962,- Ft = 350.168,- Ft

Pádka: 224,0 m²
Gr. bejáratok: 120,0 m²

- közműszelvények szintbehelyezése

8 db x 18.907,- Ft = 151.272,- Ft

- Csőátvezés beépítése Ø500 mm átmérettel

2 fm x 19.679,- Ft = 39.358,- Ft

- Monolit beton lezáró előfej készítése

2 db x 19.915,- Ft = 39.830,- Ft

Összesen nettó: 7.794.768,- Ft

ÁFA 27%: 2.104.587,- Ft

Összesen bruttó: 9.899.355,- Ft

Az építető alatt biztosított 0/22 zuzottka mennyisége 364 m³.

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Megállapodás esetén a munkát 2015. május 08-ig elvárjuk végezni.

Tárnok, 2015. március 12.

Tisztelettel

**PUHI - TARNOK
UT-ES HÍDEPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

Évek, Gesztenyes u. felújításához

Az út jelenlegi állapota:

Az eredetileg itarott aszfalt makadám burkolat nagy részben megromlott, az eredeti bitumenes záróréteg gyakorlatilag csak foltokban fellelhető, jelenlegi állapotában utalagnak felhasználható.

Tervezett állapot:

Az út hossza: 280 fm

Tervezett szélesség szegélyen belül 3,5 m, az utolsó 20 fm-en 3,0 m, az útszállakozásoknál 2 m-el ki van szélesítve, 8A m-es lekerekítő ívekkel.

Oldalesés 2% egyoldali, a burkolat 6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, kétoldali súlyesztett szegéllyel, az alsó oldali kapubejáróknál „K” szegéllyel.

A meglévő alapon darált aszfalttal kiegyenlítés készül.

Két oldalon 40 cm széles, 10 cm vastagságú zúzottkő padka készül, a kapubejáróknál és a meglévő burkolattal összekötve.

Szegélyépítés

Szegély alapok kiemelése, kitermelt anyag elszállítása 1 km-en belül elterítéssel, súlyesztett szegély építése 40x20x15-es előte gyártott beton szegélyekből (kapubejáróknál 30x25x10-es „K” szegélyekből) C-12-16 NK minőségű megtámasztó betonnal, hézagolva.

Útpálya profilba hozása

A szegélyek elkészülte után a meglévő zúzottkő pálya letakarítása, profilba hozása, kiegyenlítése darált aszfalttal, tömörítéssel, a 6 cm-es aszfalt kopóréteg egységes beépítésének biztosítására.

Aszfaltburkolat

AC-11 kopó aszfaltréteg készítése 3,5 m szélességben 6 cm vtg.-ban egyoldali 2%-os oldaleséssel.

Padkakészítés

Földkiemelés 10 cm vtg.-ban, kitermelt föld elszállítása 1 km-en belül elterítéssel, kétoldali 40 cm szélességben, 10 cm vtg.-ban 0/22 zúzottkő padka készítése, tömörítéssel (a zúzottkővet építető biztosítja).

Kapubejáróknál az útszegélykő és a meglévő burkolt felület közötti szakaszon a padkával azonos szerkezetű zúzottkő összekötés készül.

Csapadékvíz-elvezetés

Az út jobb oldalán szakaszosan, szikkasztóárók készül, kapubejárónál megszakítva.

A Richárdmajori út becsatlakozásánál a meglévő 50 cm-es átmérőjű beton csőátvezés 2 m-el meghosszabbításra kerül. Mindkét oldalon a csőátvezés monolitikus beton előfegyvel kerül fektetésre.

Az árok helyét a telektulajdonosokkal egyeztetni kell.

Közműszelvények szintbehelyezése

Az útburkolaton lévő szennyvíztisztítóaknákh az új burkolatszintre kerülnek előre gyártott akna emelő gyűrőkkel.

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



VÉRTESASZFALT KFT.

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Palatinusz u. és Gesztenyés u. felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Palatinusz u. ill. Gesztenyés u. burkolatának felújítási munkái kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető igazgató, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

| | |
|--|---------------------------|
| Etyek, Palatinusz u. felújítás 210 m (opciókkal): | 9.137.862 Ft + ÁFA |
| Gesztenyés u. felújítás 255 m (opciókkal): | 6.509.587 Ft + ÁFA |

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2015. július 31-ig szóló érvényességgel készült!

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ajánlatból a Palatinusz u. esetében 50.947 Ft + ÁFA, a Gesztenyés u. esetében 65.456 Ft + ÁFA összeg levonható, amennyiben a megvalósításhoz szükséges, megfelelő minőségű murvát a beépítés helyszínén biztosítani tudják!

Ugyancsak levonható az ajánlatból a Palatinusz u. esetében 2.815.723 Ft + ÁFA, a Gesztenyés u. esetében 2.593.601 Ft + ÁFA összeg, amennyiben az opcióként megjelölt „K” jelű szegély építése mégsem szükséges!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya
Réti utca 174. I.sz. 2.

.....
Borbély Sándor
Ügyvezető

Tatabánya, 2015. március 06.

VértesAszfalt Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Mészáros u. 7.
Levelezési cím: 2890 Tata, Barina u. 9.

Tel: 06 (34) 309-219
Fax: 06 (34) 305-336
E-mail: vertesaszfalt@t-online.hu

Etyek, községi utak felújítási munkái (összesítő)

| | Anyag | Díj | Összesen |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Palatinusz u. | 5 939 837 | 2 017 462 | 7 957 299 |
| Gesztenyés u. | 7 093 977 | 2 895 798 | 9 989 775 |
| <hr/> | | | |
| NETTÓ ÖSSZESEN | 13 033 814 | 4 913 260 | 17 947 074 |
| ÁFA (+ 27 %) | | | 4 845 710 |
| <hr/> | | | |
| BRUTTÓ ÖSSZESEN | | | 22 792 784 |

Etyek, községi utak felújítási munkái (Palatinusz u.)

| Felújítási munkák | Anyag | Díj |
|---|------------------|----------------------|
| Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása | | |
| 1 Ft | 34 488 5 574 | 34 488 5 574 |
| Aszfalt szélvágás | | |
| 27 fm | 62 416 | 1 674 11 232 |
| Aszfaltburkolat bontása kézzel, törmelék szállítása 5 km-en túl kijelölt lerakóhelyre, elhelyezéssel | | |
| 3,2 m3 | - 19 847 | - 63 510 |
| Meglévő földpadka nyesése, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül | | |
| 21 m3 | - 2 219 | - 46 599 |
| Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés 0,5 kg/m2 felhasználással | | |
| 757 m2 | 164 353 | 124 148 267 221 |
| Kiegyenlítő réteg készítése változó vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt gépi terítésével | | |
| 22,7 m3 | 54 380 6 941 | 1 234 426 157 561 |
| Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével | | |
| 757 m2 | 3 366 416 | 2 548 062 314 912 |
| Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által anyagnyerő helyen díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel | | |
| 15,1 m3 | 1 666 2 446 | 25 157 36 935 |
| Aknafedlapok szintre emelése | | |
| 4 db | 26 283 15 427 | 105 132 61 708 |
| Meglévő, egyoldali árok profilozása, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül | | |
| 210 fm | - 249 | - 52 290 |
| <hr/> | | |
| Felújítási munkák összesen | 4 073 087 | 1 017 542 |
| FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN | | 5 090 629 |

| Opcionális tételek | Anyag | Díj |
|---|------------------|-------------------|
| " K " szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással, földmunkával kompletten | | |
| 431 fm | 4 213 1 815 803 | |
| | 2 320 | 999 920 |
| M 30 murva anyagára bányában, kocsira rakás nélkül | | |
| 15,1 m3 | 3 374 50 947 | |
| | - | - |
| <hr/> | | |
| Opcionális tételek összesen | 1 866 750 | 999 920 |
| OPCIONÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 866 670 |
| NETTÓ MINDÖSSZESEN | | 7 957 299 |
| ÁFA (+ 27 %) | | 2 148 471 |
| <hr/> | | |
| BRUTTÓ MINDÖSSZESEN | | 10 105 770 |



VÉRTESASZFALT KFT.

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Palatinusz u. és Gesztenyés u. felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Palatinusz u. ill. Gesztenyés u. burkolatának felújítási munkái kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vérteszaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető igazgató, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

| | |
|--|---------------------------|
| Etyek, Palatinusz u. felújítás 210 m (opciókkal): | 9.137.862 Ft + ÁFA |
|--|---------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Gesztényes u. felújítás 255 m (opciókkal): | 6.509.587 Ft + ÁFA |
|---|---------------------------|

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2015. július 31-ig szóló érvényességgel készült!

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ajánlatból a Palatinusz u. esetében 50.947 Ft + ÁFA, a Gesztenyés u. esetében 65.456 Ft + ÁFA összeg levonható, amennyiben a megvalósításhoz szükséges, megfelelő minőségű murvát a beépítés helyszínén biztosítani tudják!

Ugyancsak levonható az ajánlatból a Palatinusz u. esetében 2.815.723 Ft + ÁFA, a Gesztenyés u. esetében 2.593.601 Ft + ÁFA összeg, amennyiben az opcióként megjelölt „K” jelű szegély építése mégsem szükséges!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya
Réti utca 174. fszt. 4.

.....
Borbély Sándor
ügyvezető

Tatabánya, 2015. március 06.

Vérteszaszfalt Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Mészáros u. 7.
Levelezési cím: 2890 Tata, Barina u. 9.

Tel: 06 (34) 309-219
Fax: 06 (34) 305-336
E-mail: verteszaszfalt@t-online.hu

Etyek, községi utak felújítási munkái (összesítő)

| | Anyag | Díj | Összesen |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Palatinusz u. | 5 939 837 | 2 017 462 | 7 957 299 |
| Gesztenyés u. | 7 093 977 | 2 895 798 | 9 989 775 |
| NETTÓ ÖSSZESEN | 13 033 814 | 4 913 260 | 17 947 074 |
| ÁFA (+ 27 %) | | | 4 845 710 |
| BRUTTÓ ÖSSZESEN | | | 22 792 784 |

Etyek, községi utak felújítási munkái (Gesztenyés u.)

| Felújítási munkák | | Anyag | Díj |
|---|----|-----------------|--------------------|
| Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása | | | |
| 1 | Ft | 17 244 2 787 | 17 244 2 787 |
| Aszfalt szélvágás | | | |
| 10 | fm | 62 416 | 620 4 160 |
| Aszfaltburkolat bontása kézzel, törmelék szállítása 5 km-en túl kijelölt lerakóhelyre, elhelyezéssel | | | |
| 1,2 | m3 | - 19 848 | - 23 818 |
| Meglévő NA 40 TO j. betoncső átérés meghosszabbítása | | | |
| 2 | fm | 7 849 1 852 | 15 698 3 704 |
| Előregyártott előfej elhelyezése NA 40-es átmérővel | | | |
| 2 | db | 19 831 1 852 | 39 662 3 704 |
| Meglévő földpadka nyesése, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül | | | |
| 54,8 | m3 | - 2 219 | - 121 601 |
| NA 315-ös KGEM csatornacső fektetése, földmunkával kompletten | | | |
| 60 | fm | 9 007 3 429 | 540 420 205 740 |
| Monolit víznyelőakna készítése C 12-32/KK betonból, 48/48-as öntöttvas rács elhelyezése | | | |
| 2 | db | 67 849 9 296 | 135 698 18 592 |
| " K " szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással, földmunkával kompletten | | | |
| 98 | fm | 4 213 2 320 | 412 874 227 360 |
| Kiegyenlítő réteg készítése mart anyagból, gépi terítéssel | | | |
| 61,1 | m3 | 6 217 6 941 | 379 859 424 095 |
| Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés 0,5 kg/m2 felhasználással | | | |
| 315 | m2 | 164 353 | 51 660 111 195 |
| Kiegyenlítő réteg készítése változó vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt gépi terítésével | | | |
| 9,5 | m3 | 54 380 6 941 | 516 610 65 940 |

Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével
 893 m2 3 369 3 008 517
 417 372 381

Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által anyagnyerő helyen díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel
 19,4 m3 1 666 32 320
 2 446 47 452

Aknafedlapok szintre emelése
 7 db 26 283 183 981
 15 427 107 989

Egyoldali szikkasztó árok kiemelése, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül
 105 m3 - -
 2 219 232 995

"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla elhelyezése oszloppal
 1 db 20 797 20 797
 1 245 1 245

Felújítási munkák összesen 5 355 960 1 974 758

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN 7 330 718

Opcionális tételek Anyag Díj

"K" szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással, földmunkával kompletten
 397 fm 4 213 1 672 561
 2 320 921 040

M 30 murva anyagára bányában, kocsira rakás nélkül
 19,4 m3 3 374 65 456
 -

Opcionális tételek összesen 1 738 017 921 040

OPCIONÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN 2 659 057

NETTÓ MINDÖSSZESEN 9 989 775

ÁFA (+ 27 %) 2 697 239

BRUTTÓ MINDÖSSZESEN 12 687 014

K I V O N A T

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án, szerdán megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 6 fő részvételével 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2015. (III.18.) számú határozata**

Döntés az Palatinusz és a Gesztenyés utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- I. a napirend tárgyalását a következő soros ülésre elnapolja,
- II. felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a JSP Hungary Kft-vel (Székhely: 3161 Kishartyán, Rákóczi út 59.) az utcák újraaszfaltozására vonatkozó egységes műszaki paramétereket tartalmazó árazatlan költségvetés elkészítésére.

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi soros ülése


Felelős: polgármester

K. m. f.

Garaguly Tibor s.k.
polgármester

dr. Ivanyik Andrea s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:


dr. Szilávik Melinda
önkormányzati és törvényességi
referens

